

OBRAS HIDRÁULICAS

DIRECCIÓN DE OBRA

TÍTULO: PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DEL COLECTOR DE EL CAMPELLO-SAN JUAN.

PROMOTOR: MANCOMUNITAT DE L'ALACANTI

LOCALIDAD: EL CAMPELLO Y SAN JUAN (ALICANTE)

FECHA: ABRIL-2002 /.....

PRESUPUESTO DE LA OBRA: 2.112.312,99.- €



DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras consisten en la construcción de un colector paralelo al ya existente, enlazando los pozos de impulsión de aguas residuales desde el pozo denominado FABRAQUER al bombeo ALCALASSI, y por último al bombeo APEADERO.

Dicho colector transportará las aguas por gravedad desde cada pozo al siguiente, como ocurre actualmente.

Las características de las obras incluidas en el proyecto son las siguientes:

- Demolición de pavimento existente
- Excavación mecánica de la zanja.
- Apuntalamiento de casetas de bombeo para construcción de hornacina de cuadros.
- Colector de 3.197 m. de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 924 mm de diámetro exterior.
- 49 Pozos de registro circulares de 1.60m. de diámetro.
- Reposición de firmes y pavimentos
- Previsión de desvíos de tráfico necesarios.