

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

DIRECCION DE OBRA

TÍTULO: PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PALANCIA

PROMOTOR: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR

LOCALIDAD: SAGUNTO (VALENCIA)

FECHA: JULIO – 2007 A JUNIO - 2008

PRESUPUESTO DE LA OBRA: 2.755.299,95 €.



DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

Los trabajos realizados consistieron en el apoyo a la Dirección de las obras en la actuación de mejora hidráulica y medioambiental que se realizó en el tramo final del río Palancia desde el puente junto a la Mini Fe hasta su desembocadura. Los trabajos consistieron en mejorar el perfil longitudinal y transversal del río para mejorar su capacidad hidráulica, protección de puntos singulares con escollera, como márgenes, tramo aguas debajo de puente de San Jose, ejecución de unos caminos ciclistas a lo largo del cauce y la plantación de vegetación, tanto en los márgenes como en toda la zona de dominio público hidráulico.

1. ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE.

Retirada de objetos de desecho y elementos obstructivos:.....	233.290,980 m ²
Desbroce del terreno:.....	81.130,140 m ²
Perfilado del cauce:.....	138.628,943 m ³
Escollera en taludes y lecho junto a Pte. San José:.....	7.691,050 m ³

2. CREACIÓN DE SENDEROS Y PLANTACIONES.

Desbroce del terreno:.....	25.474,790 m ²
Transporte de tierras a vertedero:.....	18.089,640 m ³
Transporte de residuos a centro de reciclaje:.....	600,000 m ³
Nivelación y rasanteo del terreno en zonas arboladas.....	10.445,600 m ³
Colocación de material procedente de la obra para la ejecución del firme de los caminos.....	4.474,740 m ³
Colocación de material procedente de la obra para la ejecución de la plataforma de los caminos.....	22.362,710 m ³

3. DEMOLICIONES EN EL DELTA.

Demolición de pequeñas edificaciones.....	18.393,230 m ³
Transporte de residuos a centro de reciclaje.....	8.999,540 m ³
Traslado de inmuebles y enseres.....	50 Ud