

URBANIZACIÓN DIRECCIÓN DE OBRA

TÍTULO:	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO MULTIFUNCIONAL EN SILLA (VALENCIA).
PROMOTOR:	GENERALITAT VALENCIANA
LOCALIDAD:	SILLA (VALENCIA)
FECHA:	NOVIEMBRE - 2015
PRESUPUESTO DE LA OBRA:	209.565,95 - €



DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

Los trabajos realizados consistieron en la dirección de obra para completar la urbanización de la manzana mediante la pavimentación exterior de la misma y la ejecución de las infraestructuras de servicios, completándose las existentes.

La ejecución de las obras corrió a cargo de la empresa PAVASAL E.C.S.A.

Las obras incluidas en el proyecto fueron las siguientes:

Urbanización de la parcela mediante la pavimentación de los recorridos peatonales y acceso rodado y plaza central para acceso al Edificio Multifuncional y Escola d'Adults.

Superficie total pavimentada: 4.419 m²
Pavimento con baldosas de hormigón: 1.494 m²
Pavimento con adoquines de hormigón: 621 m²
Pavimento con tierra morterenga: 2.304 m²

Creación de zonas ajardinadas junto a las fachadas de los edificios para mejorar su integración urbana.

Superficie de zonas ajardinadas que se generan: 1.668 m²

Ampliación de aceras colindantes de las calles Albal y Pedro El Grande.

Superficie de ampliación de aceras: 309 m²

Finalización de las infraestructuras de la red de evacuación de aguas pluviales y de la red de riego.

Longitud imbornal corrido: 22,5 m
Tubería Ø630 para bocas de riego: 33 m
Bocas de riego: 3 uds
Tubería Ø320 para riego por goteo: 330 m
Punto de riego por goteo: 37 uds

Ejecución y finalización de la canalización, arquetas y bases de farolas de la red de alumbrado.

Canalización de red de alumbrados: 181,3 m